(1)

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = *30,1260*

Stavba : Výstavba hygienického zariadenia - kompostovací záchod	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :SO01: Komopostovací záchod	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 06.02.2017	Zmluva č.:

Odberateľ:	ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľud. archit.. a trad. Gemera	IČO: 35574101	DIČ: 2022624604
Dodávateľ:	Ondrej Gembický - ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 04801 Rožňav	IČO	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	22 551	1 M2 UP	22 551		
1 M2 ZP	22 551	1 M	22 551		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 842,13	20,63	8 862,76
2	PSV:	5 688,26	4 241,31	9 929,57
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	14 530,39	4 261,94	18 792,33

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 06.02.2017

podpis:

pečiatka:

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO:17134723, IČ DPH:SK1023736206
mobil: 0903 603 985

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		18 792,33
22	DPH 20% z:	18 792,33	3 758,47
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		22 550,80

F	Odpočet - prípočet

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	566 137,73
S DPH:	679 365,40

Odberateľ: ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľud. archit.. a trad. Gemera
Projektant:
Dodávateľ: Ondrej Gembický - ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 04801 Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.02.2017

Stavba : Výstavba hygienického zariadenia - kompostovací záchod
Objekt :SO01: Komopostovací záchod

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 156,52	0,00	1 156,52	*34 841,33*	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 139,57	0,00	4 139,57	*124 708,69*	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 385,51	0,00	2 385,51	*71 865,87*	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	972,45	0,00	972,45	*29 296,03*	0,00000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	18,98	20,63	39,61	*1 193,29*	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	169,10	0,00	169,10	*5 094,31*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 842,13	20,63	8 862,76	*266 999,52*	0,00000	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	4 040,50	0,00	4 040,50	*121 724,10*	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE	51,91	104,06	155,97	*4 698,76*	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	1 595,85	4 137,25	5 733,10	*172 715,39*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 688,26	4 241,31	9 929,57	*299 138,25*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	14 530,39	4 261,94	18 792,33	*566 137,77*	0,00000	0,000

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO:17431723, IČ DPH:SK10..3736206
mobil: 0903 603 985

Odberateľ: ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľud. archit.. a trad. Gemera
Projektant:
Dodávateľ: Ondrej Gembický - ZÁMOČNÍK, Čučma 5, 04801 Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 6.2.2017

Stavba : Výstavba hygienického zariadenia - kompostovací záchod
Objekt :SO01: Komopostovací záchod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,500	m3	2,15	11,83		11,83			20
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,800	m3	17,85	85,68		85,68			20
3	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	13,100	m3	52,50	687,75		687,75			20
4	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	13,100	m3	6,95	91,05		91,05			20
5	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	13,100	m3	7,95	104,15		104,15			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	13,100	m3	3,25	42,58		42,58			20
7	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	5,500	m3	3,75	20,63		20,63			20
8	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	5,500	m3	6,85	37,68		37,68			20
9	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,100	m3	3,20	41,92		41,92			20
10	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	3,800	m3	8,75	33,25		33,25			20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 156,52**			**1 156,52**	**0,00**	**1156,52**	**0,00000**	**0,000**	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO: 36206
0905 553 985

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
11	001	31123-3200	Výplňové murivo zo slamenných balov	11,500	m3	49,15	565,23		565,23			20
12	001	31123-3201	Výplňové murivo z ílu (hliny) zhut. do100% PS	6,200	m3	4,20	26,04		26,04			20
13	011	31227-1194	Murivo výplňové z hliny dusanej	7,880	m3	49,50	390,06		390,06			20
14	011	31235-1111	Debnenie múrov výplňových obojstranné únosné-zhotovenie	41,400	m2	10,15	420,21		420,21			20
15	011	31235-1112	Debnenie múrov výplňových obojstranné únosné-odstránenie	41,400	m2	4,25	175,95		175,95			20
16	011	34224-1191	Prípl. za murovanie stien a priečok do drevenej kostry	41,400	m2	3,00	124,20		124,20			20
17	011	34236-1921	Výstuž priečok zo zvarovaných sietí ťahaných (3,3kg/m2)	2,070	t	854,00	1 767,78		1 767,78			20
18	011	34244-1110	Priečky hlinené rovné s pletivom pozinkovaným hr. 3 cm	41,400	m2	16,00	662,40		662,40			20
19	011	34290-1111	Osadenie drevených stien bez dvier	2,200	m2	3,50	7,70		7,70			20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**4 139,57**			**4 139,57**		**0,00 4139,57**	**0,00000**	**0,000**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
20	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	4,300	m2	12,35	53,11		53,11			20
21	011	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	4,300	m2	3,00	12,90		12,90			20
22	011	41727-8101	Obmurovka stien prvkami plnených	11,200	m	29,00	324,80		324,80			20
23	011	41732-1313	Stužujúce vence zo železobetónu tr. C16/20	0,800	m3	136,90	109,52		109,52			20
24	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	21,200	m2	7,10	150,52		150,52			20
25	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	21,200	m2	2,90	61,48		61,48			20

Ing. Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO:17131725, IČ DPH:SK[illegible]

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
26	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,241	t	958,00	230,88		230,88			20
27	271	45157-3111	Lôžko pod drenáž v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	4,800	m3	38,20	183,36		183,36			20
28	221	45157-7777	Podklad z kameniva ťaženého hr. 100 -200 mm	0,850	m3	4,25	3,61		3,61			20
29	221	45157-7877	Podklad zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	0,421	m3	3,15	1,33		1,33			20
30	311	45157-8111	Štrkové lôžko na filtráciu močovky	2,200	m3	570,00	1 254,00		1 254,00	0,00000		20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**2 385,51**			**2 385,51**	**0,00**	**2385,51**	**0,00000**	**0,000**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
31	011	62249-6020	Impregnácia vonk.omietok stien hydrofobizáciou(Baumit Imprägnierung) 2-násobná	13,800	m2	9,95	137,31		137,31			20
32	015	62290-3111	Očistenie muriva alebo betónu múrov a valov ručne	1,800	m2	2,70	4,86		4,86			20
33	014	62290-9010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	24,200	m2	2,70	65,34		65,34			20
34	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	5,520	m3	87,00	480,24		480,24			20
35	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého	2,500	m3	39,00	97,50		97,50			20
36	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	4,800	m3	39,00	187,20		187,20			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**972,45**			**972,45**	**0,00**	**972,45**	**0,00000**	**0,000**	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
37	311	87121-8113	Ukladanie drenážneho potrubia z flexibilného PVC	16,500	m	1,15	18,98		18,98			20

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO:17131726, IČ DPH:SK1[illegible]3620
mobil: 0903 603 985

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
38	MAT	286 112163	Rúrka flexodrenážna PVC D 110 mm	16,500	m	1,25		20,63	20,63			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**39,61**			**18,98**	**20,63**	**39,61**	**0,00000**	**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
39	003	94194-1030	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m s odstránením	18,500	m2	2,50	46,25		46,25			20
40	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	18,500	m2	0,25	4,63		4,63			20
41	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	18,500	m2	1,95	36,08		36,08			20
42	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	57,200	m2	1,25	71,50		71,50			20
43	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby do 4 m	4,500	m2	2,15	9,68		9,68			20
44	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,311	t	3,10	0,96		0,96			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**169,10**			**169,10**	**0,00**	**169,10**	**0,00000**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 862,76**			**8 842,13**	**20,63**	**8862,76**	**0,00000**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			725 - Zariaďovacie predmety									
45	700	725.1-01	ZT - Pisoár	1,000	kompl	380,00	380,00		380,00			20
46	700	725.2-11	ZT - umývadlo s batériou	1,000	kompl	160,00	160,00		160,00			20
47	700	725.2-31	ZT - Nádrž na vodu s filtráciou	1,000	kompl	500,00	500,00		500,00			20
48	700	725.2-41	ZT - kompostovací záchod s technológiov	2,000	kompl	1 490,00	2 980,00		2 980,00			20

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO:17131723, IČ DPH:SK1[illegible]
mobil: 0903 [illegible]

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
49	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	58,564	%	0,35	20,50		20,50			20
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**4 040,50**			**4 040,50**	**0,00**	**4040,5**	**0,00000**	**0,000**	
			76 - KONŠTRUKCIE									
50	765	76090-1151	Pokrytie striech slamennými rohožami	7,800	m2	3,15	24,57		24,57			20
51	MAT	631 255350	Rohož slamenná	24,200	m2	4,30		104,06	104,06			20
52	765	76090-1250	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna	7,800	m2	3,10	24,18		24,18			20
53	765	99876-0201	Presun hmôt pre krytiny z prírodných materiálov na obj	1,582	%	2,00	3,16		3,16			20
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:	**155,97**			**51,91**	**104,06**	**155,97**	**0,00000**	**0,000**	
			762 - Konštrukcie tesárske									
54	762	76212-3110	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. do 100 cm2	14,000	m	2,30	32,20		32,20			20
55	762	76212-3120	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. nad 100 do 144 cm2	22,400	m	2,30	51,52		51,52			20
56	762	76212-3130	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. nad 144 do 224 cm2	46,200	m	2,30	106,26		106,26			20
57	762	76213-1115	Montáž debnenia stien z dosiek hrubých pre rákosovú omietku	22,000	m2	2,30	50,60		50,60			20
58	MAT	605 102000	Doska SM neopracovaná 2 18-22	9,200	m2	155,00		1 426,00	1 426,00			20
59	MAT	605 102400	Doska SM neopracovaná 2 38-50	9,200	m2	155,00		1 426,00	1 426,00			20
60	MAT	605 151510	Hranol SM 2 000-600	4,300	m3	205,00		881,50	881,50			20
61	762	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	3,500	m3	19,35	67,73		67,73			20
62	762	76231-1103	Montáž kotevných železiez	38,000	kus	2,50	95,00		95,00			20

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma č. 048 01 Rožňava
IČO:17131723, IČ DPH:SK1[illegible]3620
mobil: 0903 603 985

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
63	MAT	535 465010	Kotva MONO kotevná čelusť	85,000	kus	4,75		403,75	403,75			20
64	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	36,000	m	5,85	210,60		210,60			20
65	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	18,500	m	6,15	113,78		113,78			20
66	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	19,800	m2	2,95	58,41		58,41			20
67	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	19,800	m2	2,95	58,41		58,41			20
68	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	4,300	m3	52,00	223,60		223,60			20
69	762	76284-1110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	19,800	m2	2,95	58,41		58,41			20
70	762	76284-1210	Montáž stropov a striech rovných z dosiek na zraz	19,800	m2	2,95	58,41		58,41			20
71	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,850	m3	6,30	5,36		5,36			20
72	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	57,936	%	3,50	202,78		202,78			20
73	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	57,936	%	3,50	202,78		202,78			20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	**5 733,10**			**1 595,85**	**4 137,25**	**5733,1**	**0,00000**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**9 929,57**			**5 688,26**	**4 241,31**	**9929,57**	**0,00000**	**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**18 792,33**			**14 530,39**	**4 261,94**	**18792,3**	**0,00000**	**0,000**	

Ondrej Gembický
STAVEBNÉ PRÁCE
Čučma 6, 044 01 Rožňava
IČO:17131723, IČ DPH:SK1[illegible]3620
mobil: 0903 603 985