

Odberateľ: ALMA - Centrum obnovy a ochrany ľud. archít. a trad. Gemera

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Vystavba hygienického zariadenia - kompostovací záchod

Objekt :SO01: Kompostovací záchod

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t	Suť v t	DPH
										Spolu	Spolu	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>												
1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,500	m3	0,00	0,00		0,00			20
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,800	m3	0,00	0,00		0,00			20
3	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	13,100	m3	0,00	0,00		0,00			20
4	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	13,100	m3	0,00	0,00		0,00			20
5	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	13,100	m3	0,00	0,00		0,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	13,100	m3	0,00	0,00		0,00			20
7	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	5,500	m3	0,00	0,00		0,00			20
8	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	5,500	m3	0,00	0,00		0,00			20
9	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,100	m3	0,00	0,00		0,00			20
10	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	3,800	m3	0,00	0,00		0,00			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
11	001	31123-3200	Výplňové murivo zo slamenných balov	11,500	m3	0,00	0,00		0,00			20
12	001	31123-3201	Výplňové murivo z ílu (hlíny) zhut. do100% PS	6,200	m3	0,00	0,00		0,00			20
13	011	31227-1194	Murivo výplňové z hlíny dusanej	7,880	m3	0,00	0,00		0,00			20
14	011	31235-1111	Debnenie múrov výplňových obojstranné únosné-zhotovenie	41,400	m2	0,00	0,00		0,00			20
15	011	31235-1112	Debnenie múrov výplňových obojstranné únosné-odstránenie	41,400	m2	0,00	0,00		0,00			20
16	011	34224-1191	Prípl. za murovanie stien a priečok do drevenej kostry	41,400	m2	0,00	0,00		0,00			20
17	011	34236-1921	Výstuž priečok zo zvarovaných sietí ťahaných (3,3kg/m2)	2,070	t	0,00	0,00		0,00			20
18	011	34244-1110	Priečky hlinené rovné s pletivom pozinkovaným hr. 3 cm	41,400	m2	0,00	0,00		0,00			20
19	011	34290-1111	Osadenie drevených stien bez dvier	2,200	m2	0,00	0,00		0,00			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
20	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	4,300	m2	0,00	0,00		0,00			20
21	011	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	4,300	m2	0,00	0,00		0,00			20
22	011	41727-8101	Obmurovka stien prvkami plnených	11,200	m	0,00	0,00		0,00			20
23	011	41732-1313	Stužujúce vence zo železobetónu tr. C16/20	0,800	m3	0,00	0,00		0,00			20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t	Suť v t	DPH %
										Spolu	Spolu	
24	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	21,200	m2	0,00	0,00		0,00			20
25	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	21,200	m2	0,00	0,00		0,00			20
26	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,241	t	0,00	0,00		0,00			20
27	271	45157-3111	Lôžko pod drenáž v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	4,800	m3	0,00	0,00		0,00			20
28	221	45157-7777	Podklad z kameniva ťaženého hr. 100 -200 mm	0,850	m3	0,00	0,00		0,00			20
29	221	45157-7877	Podklad zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	0,421	m3	0,00	0,00		0,00			20
30	311	45157-8111	Štrkové lôžko na filtráciu močovky	2,200	m3	0,00	0,00		0,00	0,31137		20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31137</b>	<b>0,000</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
31	011	62249-6020	Impregnácia vonk.omietok stien hydrofobizáciou(Baumit Imprägnierung) 2-ná	13,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
32	015	62290-3111	Očistenie muríva alebo betónu múrov a valov ručne	1,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
33	014	62290-9010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	24,200	m2	0,00	0,00		0,00			20
34	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	5,520	m3	0,00	0,00		0,00			20
35	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého	2,500	m3	0,00	0,00		0,00			20
36	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	4,800	m3	0,00	0,00		0,00			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
37	311	87121-8113	Ukladanie drenážneho potrubia z flexibilného PVC	16,500	m	0,00	0,00		0,00			20
38	MAT	286 112163	Rúrka flexodrenážna PVC D 110 mm	16,500	m	0,00		0,00	0,00			20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
39	003	94194-1030	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m s odstránením	18,500	m2	0,00	0,00		0,00			20
40	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	18,500	m2	0,00	0,00		0,00			20
41	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	18,500	m2	0,00	0,00		0,00			20
42	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	57,200	m2	0,00	0,00		0,00			20
43	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby do 4 m	4,500	m2	0,00	0,00		0,00			20
44	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,311	t	0,00	0,00		0,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31137</b>	<b>0,000</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
725 - Zariadenie predmety												
45	700	725.1-01	ZT - Pisoár	1,000	kompl	0,00	0,00		0,00			20
46	700	725.2-11	ZT - umývadlo s batériou	1,000	kompl	0,00	0,00		0,00			20
47	700	725.2-31	ZT - Nádrž na vodu s filtráciou	1,000	kompl	0,00	0,00		0,00			20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotn. v t	Suť v t	DPH %
										Spolu	Spolu	
48	700	725.2-41	ZT - kompostovací záchod s technológiou	2,000	kompl	0,00	0,00		0,00			20
49	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	58,564	%	0,00	0,00		0,00			20
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
76 - KONŠTRUKCIE												
50	765	76090-1151	Pokrytie striech slamennými rohožami	7,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
51	MAT	631 255350	Rohož slamenná	24,200	m2	0,00		0,00	0,00			20
52	765	76090-1250	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna	7,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
53	765	99876-0201	Presun hmôt pre krytiny z prírodných materiálov na objektoch výšky do 6 m	1,582	%	0,00	0,00		0,00			20
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
762 - Konštrukcie tesárske												
54	762	76212-3110	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. do 100 cm2	14,000	m	0,00	0,00		0,00			20
55	762	76212-3120	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. nad 100 do 144 cm2	22,400	m	0,00	0,00		0,00			20
56	762	76212-3130	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. nad 144 do 224 cm2	46,200	m	0,00	0,00		0,00			20
57	762	76213-1115	Montáž debnenia stien z dosiek hrubých pre rákosovú omietku	22,000	m2	0,00	0,00		0,00			20
58	MAT	605 102000	Doska SM neopracovaná 2 18-22	9,200	m2	0,00		0,00	0,00			20
59	MAT	605 102400	Doska SM neopracovaná 2 38-50	9,200	m2	0,00		0,00	0,00			20
60	MAT	605 151510	Hranol SM 2 000-600	4,300	m3	0,00		0,00	0,00			20
61	762	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	3,500	m3	0,00	0,00		0,00			20
62	762	76231-1103	Montáž kotevných želiez	38,000	kus	0,00	0,00		0,00			20
63	MAT	535 465010	Kotva MONO kotevná čelusť	85,000	kus	0,00		0,00	0,00			20
64	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	36,000	m	0,00	0,00		0,00			20
65	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	18,500	m	0,00	0,00		0,00			20
66	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	19,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
67	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	19,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
68	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	4,300	m3	0,00	0,00		0,00			20
69	762	76284-1110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	19,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
70	762	76284-1210	Montáž stropov a striech rovných z dosiek na zraz	19,800	m2	0,00	0,00		0,00			20
71	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,850	m3	0,00	0,00		0,00			20
72	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	57,936	%	0,00	0,00		0,00			20
73	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	57,936	%	0,00	0,00		0,00			20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31137</b>	<b>0,000</b>	